

乐平市2026年高标准农田建设项目洪岩镇吴家村工程规划图

编号	项目名称	计算单位	规格	洪岩镇吴家村
一	农田基础设施建设工程			
(一)	田块整治工程			
1.1	田埂修筑	m		3500
1.7	沟渠填埋	m ³	沟渠填埋	148
(二)	灌溉与排水工程			
2.2.1	明渠	m	农渠新建0.4*0.4（现浇）	694
		m	农渠拆建0.4*0.4（现浇）	560
2.3.3	涵洞	座	涵管400型5米	1
		座	涵管600型5米	1
2.3.6	下田板	座	600型涵	1
		座	40下田板	16
2.3.7	进水口	座	160型PVC管	10
2.3.8	出水口	座	200型PVC管	10
2.5.1	明沟排水工程	m	农沟新建0.4*0.4（土质）	314
(三)	田间道路工程			
3.1	田间道	m	新建3米	425
3.2	生产路	m	新建2.5米	323
3.3	附属设施	个	错车点	2
(四)	农田防护与生态环境保护工程			
4.1.1	护坡	m	高2米浆砌石	88
(五)	农田输配电工程			
(六)	其他工程			
6.1.2	标识牌	块		4
二	农田地力提升工程			

片区	地类名称	规模（亩）
	地类代码	
洪岩镇吴家村	水田（0101）	65.34
	旱地（0103）	11.03
	小计	76.37



沟渠路明细表					
编号	型号	单位	长度	材质/工艺	备注
新建0.4*0.4农渠-1	0.4*0.4	m	282	现浇混凝土	
新建0.4*0.4农渠-2	0.4*0.4	m	412	现浇混凝土	
小计			694		
拆建0.4*0.4农渠-1	0.4*0.4	m	41	现浇混凝土	
拆建0.4*0.4农渠-2	0.4*0.4	m	519	现浇混凝土	
小计			560		
新建0.4*0.4土质农沟-1	0.4*0.4	m	314	土质	
小计			314		
新建3米田间道-1	3.0*0.5	m	21	碎石	
新建3米田间道-2	3.0*0.5	m	404	碎石	
小计			425		
新建2.5米生产路-1	2.5*0.3	m	323	土质	
小计			323		

编号	型号	单位	数量	备注
涵管-1	400型5米	座	1	
涵管-2	600型5米	座	1	
小计			2	
下田涵	600型涵	座	1	
小计			1	
下田板	40下田板	座	16	
小计			16	

江西地源土地房地产评估规划测绘有限公司					
批 准	黄亚安	乐平市2026年高标准 农田建设项目		设计阶段	
审 定	李坤			规划设计	
校 核	周昕	洪岩镇吴家村			
设 计	魏日辉				
制 图	魏日辉	比 例	1:2000	日 期	2026.09
设计证号		图 号	规划十		



国家2000坐标系
1985国家高程基准
等高距1.0米